

## 2. 석면비산농도측정 결과표

### 1) 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	구룡포리 도시계획도로 지장물 철거공사		
	현장 소재지	경상북도 포항시 구룡포읍 구룡포리 199-116 외 11필지		
	석면해체제거 작업 신고번호	포항 - 20160301	업체명	(주)세호창건/본사
	전화번호	054-283-7007	대표자	윤 상 운

2) 측정일시 2017년 03월 21일 ~ 03월 22일 (2일간)

### 3) 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
전 필 순	산업위생관리기사	08202040865W	측정
하 원 호	관련 전공	노동부 제2010-12003호	분석

### 4) 측정결과

측정지점	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
------	---------	-----------	------------	------

-별첨1. 참조-

### 5) 측정 위치도 (도식도)

-별첨2. 참조-

「석면안전관리법 시행규칙」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017년 03월 일



(주)선우석면기술원  
Sunwoo Asbestos Institute of Technology



(주)세호창건/본사 귀하

**별첨1. 측정결과** (측정농도는 소수점 넷째자리에서 반올림되었음)

측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	초과여부
03월 21일				
#01 부지경계 1	240	10.02	0.001	미만
#02 부지경계 2	240	10.00	0.002	미만
#03 부지경계 3	240	10.01	0.002	미만
#04 부지경계 4	240	10.03	0.001	미만
#05 작업장주변	120	10.00	0.002	미만
#06 위생설비입구	40	10.04	0.002	미만
#07 폐기물반출구	40	10.00	0.002	미만
#08 폐기물반출구	40	10.00	0.002	미만
#09 폐기물반출구	40	10.01	0.001	미만
03월 22일				
#01 부지경계 1	240	10.00	0.002	미만
#02 부지경계 2	240	10.00	0.002	미만
#03 부지경계 3	240	10.03	0.001	미만
#04 부지경계 4	240	10.00	0.001	미만
#05 작업장주변	120	10.01	0.002	미만
#06 위생설비입구	40	10.02	0.002	미만
#07 폐기물반출구	40	10.00	0.001	미만

\*환경부 노출기준: 0.01f/cc 초과



별첨2. 측정위치도

별첨2-1. 03월 21일 측정



: 부지경계지역



: 측정지점

경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 350-12번지 외 2필지







별첨2. 측정위치도

별첨2-2. 03월 22일 측정

경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리 356-7번지

 : 부지경계지역  : 측정지점

